

Factores (filas)/Aspectos, acciones (columnas).			ACCIONES IMPACTANTES												
			a- Etapa de Construcción					b- Etapa de Operación					Cierre/Culminación		
			Remoción de cobertura vegetal.	Nivelación y movimiento de suelos.	Movimiento de materiales y maquinaria.	Construcción de obra civil	Contratación de mano de obra calificada	Ingreso y egreso de vehículos utilitarios y camiones.	Mantenimiento de las instalaciones.	Generación de efluentes líquidos	Generación de emisiones gaseosas	Funcionamiento de la planta de tratamiento de RP	Cese de actividades.	Desmantelamiento de las instalaciones	Revegetación del predio.
Medio INERTE	Geomorfología	Topografía del terreno		DFNR -											
	AIRE	Calidad del aire	IFNR -	IDNR -	IDNR -	IDNR -		DDR -		DFNR -	DDNR -	DFR -		DFR -	+
		niveles de ruido	IDR -	DFR -	DDR -	DFNR -		IDR -	DFR -			DFR -		DFR -	
	Agua	Calidad de agua superficial	DFNR -	IDR -		DFNR -				DFNR -					
		Cantidad de agua subterránea				DFNR -						DFNR -			
	Suelo	Calidad	DFNR -	DFNR -	IDR-	DFNR -								DFR -	+
Medio Biótico	Flora	Biodiversidad (Nº de especies)	DFNR -	DDNR -	IDR-	DFNR -				IDR -		DFRN -		DDR-	+
		Cobertura (abundancia)	DFNR -	DFNR -	IDR-	DFNR -									+
	Fauna	Biodiversidad (Nº de especies)	DFNR -	DFNR -	IDR-	DFNR -						DFRN -		DDR-	
		Abundancia (densidad de población)	DFNR -	DFNR -	IDR-	DFNR -									
Medio ANTROPICO	Servicios	Infraestructura				DFNR -	DFR -	DFR -		DFNR-		DFNR -			
		Transporte			DDR -	DDNR-	DFR -	DFR -				DFR -		DFR -	
	Población		+	+	+	+	+	+	+			+	DFR -	+	
		Empleo													
		Salud								DFR -	DDNR -				
		Movimientos transitorios de Población					DFR -		IFR -				IFR -		